Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	1 (19)

Kapitel		Mängd	Enhet	Material			Tid		Pris inkl moms		Anm. (P-kod)
SAMMANSTÄLLNING					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
KAPITEL	SIDA										
4 GOLV PÅ MARK	2									191 400	
5 STOMMAR	3									2 387	
7 YTTERVÄGGAR	4 - 5									453 601	
8 INNERVÄGGAR	6									119 982	
9 BJÄLKLAG	7									54 786	
10 TRAPPLÖP	8									2 434	
11 YTTERTAK	9 - 10									264 032	
13 PLÅTARBETEN	11									75 625	
14 MÅLNINGSARBETEN	12									158 125	
15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER	13									118 790	
16 SNICKERIER	14 - 15									170 072	
17 SAKVAROR	16									44 327	
18 INREDNINGAR	17									84 688	
20 UNDERENTREPRENADER	18									349 250	
21 OMKOSTNADER	19									135 453	
										==========	
TOTALSUMMA INKL MOMS										2 225 000	SEK
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	2 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
4 GOLV PÅ MARK										
Trpt										
4.065 Platta på mark	**1,0**	st								
Platta på mark.										
100 mm betongplatta										
300 mm Isolering										
Armering ink kantbalk										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	3 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
5 STOMMAR										
Trpt										
5.008 Pelare av limträ 90x90 Till veranda	**5,0**	m								
Limträpelare 115x115										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	4 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	7 YTTERVÄGGAR										
	Trpt										
1	**7.074 Ny 195 träregelvägg med lockpanel**	**150,0**	m²								
2	22 lockpanel grundad										
3	34x70 läkt c 400										
4	Paroc vindtät										
5	195 mineralullsskiva-36										
6	45x195 reglar c 600										
7	0,20 plastfolie inkl tejp										
8	45 mineralullsskiva-36										
9	45x45 läkt c 600										
10	11 OSB-spånskiva										
11	13 gipsskiva (B=900)										
12											
13	**7.117 Syll 45x195 med expanderspik**	**45,0**	m								
14	45x195 syll										
15	Expanderspik 8x110										
16	Syllisolering Sundolitt B=195										
17											
18	**7.106 Ny altan**	**58,0**	m²								
19	Bjälkar för altan mm										
20	45x145 tryckimp bjälkar										
21	Balksko 45x108										
22	Synligt brädgolv utomhus										
23	28 tryckimp. trallgolv										
24											
25	**7.106 Nytt räcke**	**30,0**	m								
26	Räcke av trä, H=1100										
27	Utv tryckimp träräcke + fyllning										
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	5 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
7 YTTERVÄGGAR										
Trpt										
7.106 Bärlina	**11,0**	m								
Bjälkar för balkong mm										
45x195 tryckimp bjälkar										
45x195 tryckimp bjälkar										
7.106 Ram till altan	**30,0**	m								
Bjälkar för balkong mm										
45x170 tryckimp bjälkar										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	6 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	8 INNERVÄGGAR										
	Trpt										
1	**8.041 Ny 70 träregelvägg med OSB-skiva**	**82,0**	m²								
2	13 gipsskiva										
3	11 OSB-spånskiva										
4	45x70 reglar c 600										
5	GPD 70/100 polyetenduk										
6	70 mineralullsskiva-44										
7	11 OSB-spånskiva										
8	13 gipsskiva										
9											
10	**8.135 Taklister, målade**	**125,0**	m								
11	Taklist, 15x43 hålkäl vitmålad										
12											
13	**8.131 Socklar, målade**	**120,0**	m								
14	Sockellist, 12x56 vitmålad										
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	7 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
9 BJÄLKLAG										
Trpt										
9.044 Undertak	**117,0**	m²								
0,20 säkerhetsfolie										
28x70 glespanel c 300										
13 gipsskiva (B=900)										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	8 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	10 TRAPPLÖP										
	Trpt										
1	**10.024 Ny trätrappa till altan B=1200 Till entre**	**1,0**	st								
2	34x120 tryckimp bräda										
3	Vfz trappkonsol (2 steg + plan)										
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	9 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
	11 YTTERTAK				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**11.039 Nya betongpannor på bär och ströläkt med**	**189,0**	m²								
2	**prefab träfackverk**										
3	Betongtakpannor, ytbeh, röda										
4	Frakt för betongtakpannor										
5	25x50 bärläkt										
6	25x50 ströläkt										
7	Underlagspapp YAP 2200										
8	23 råspontad panel										
9	Prefab träfackverk - 27 grader										
10											
11	**11.078 Ventilerad takfot**	**30,0**	m								
12	3 hård träfiberskiva B=600										
13	25x38 luftningsläkt										
14											
15	**11.080 Gavelskiva**	**29,0**	m								
16	22x145 vindskiva dubbelgrundad										
17	22x120 vindskiva dubbelgrundad										
18	50 trekantlist										
19											
20	**11.074 Takfot**	**34,0**	m								
21	22x120 takfotsbräda										
22											
23	**11.084 Nock betongpannor**	**19,0**	m								
24	Nockpannor, standard										
25	Nocktätningsband ventilerat										
26	45x145 nockbräda										
27											
28	**11.054 Lösull**	**1,0**	st								
29	400 sprutad mineralull-36										
30	Transport										
31											
32											
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	10 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
11 YTTERTAK										
Trpt										
11.083 Vinkelränna i tak med betongpannor	**6,0**	m								
Vinkelkapning av betongtakpannor										
11.073 undertak entre	**8,0**	m²								
28x70 glespanel c 300										
22 profilspontad panel										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	11 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
13 PLÅTARBETEN										
Trpt										
13.016 Plåtarbeten	**1,0**	st								
Plåtarbeten + vent										
Ventilation till återvinningspanna										
Plåt huvar 3 st										
Över och under bleck till fönster och										
dörrar										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	12 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
14 MÅLNINGSARBETEN										
Trpt										
14.055 Målningsarbeten	**1,0**	st								
Målningsarbeten Invändigt +										
utvändigt										
Målningsarbeten lister invändigt										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	13 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER										
	Trpt										
1	**15.012 Plastmattor på golv Apparat rum**	**4,5**	m²								
2	2,0 plastmatta										
3											
4	**15.005 Ekparkett på golv**	**100,0**	m²								
5	15 eklamellparkett-limfritt										
6	3 Tuplex underlagsmatta										
7											
8	**15.004 Klinker på golv VC**	**8,0**	m²								
9	Klinkerplattor, standard										
10	Montering av klinkers										
11	Fuktskydd typ tätduk										
12	Spackel										
13											
14	**15.017 Kakel på vägg VC**	**27,0**	m²								
15	Kakelplattor, inköp										
16	Kakelplattor, Montering										
17	Fuktskydd typ tätduk										
18											
19	**15.023 kakel över diskbänk**	**1,0**	st								
20	kakel över diskbänk										
21											
22	**15.004 Klinker på golv**	**1,5**	m²								
23	Klinkerplattor, standard Hall										
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	14 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
	16 SNICKERIER				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**16.102 Komplettering fönster och dörrar**	**60,0**	m								
2	22x120 utv foder										
3	22x70 utv smygbräda										
4	Elastisk fog grupp 58, B=15										
5	Drevning med mineralull										
6	Inv smyg av MDF 16x175, vitmålad										
7	Tejp										
8	Foder, 12x56 vitmålat										
9											
10	**16.103 Inköp fönster och ytterdörrar**	**1,0**	st								
11	Inköp fönster och ytterdörrar										
12											
13	**16.103 Montering av fönster och dörrar**	**12,0**	st								
14	Montering av fönster och dörrar										
15											
16	**16.098 vindslucka**	**1,0**	st								
17	Vindslucka med stege 540x1130										
18											
19	**16.062 Bostadsinnerdörr 9x21 målad**	**4,0**	st								
20	Innerdörr + målad träkarm										
21	9x21 målad										
22	Foder, 12x56 vitmålat										
23	Ektröskel										
24	Fallåstillbehör										
25	Trycke av metall										
26	Dörrstoppare med distans										
27											
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	15 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
	16 SNICKERIER				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**16.063 Toalettinnerdörr 9x21 målad**	**1,0**	st								
2	Innerdörr + målad träkarm										
3	9x21 målad										
4	Foder, 12x56 vitmålat										
5	Badrumströskel av ek										
6	Toalettlåstillbehör										
7	Trycke av metall										
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	16 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**17.001 Vitvaror**	**1,0**	st								1
2	Spis										2
3	Fläckt										3
4	Diskmaskin										4
5	Kyl										5
6	Frys										6
7	Tvättmaskin										7
8	Torktummlare										8
9	Frakt										9
10											10
11	**17.001 Hatthylla**	**1,0**	st								11
12	Hatthylla										12
13											13
14											14
15											15
16											16
17											17
18											18
19											19
20											20
21											21
22											22
23											23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31											31
32											32
	Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	17 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
18 INREDNINGAR										
Trpt										
18.045 Inköp av kök	**1,0**	st								
Inköp av kök										
18.045 Garderober	**1,0**	st								
Inköp garderober enligt elektrolux										
Montering garderober										
18.045 Montering av kök	**1,0**	st								
Montering av kök										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	18 (19)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
20 UNDERENTREPRENADER										
Trpt										
20.002 Underentreprenader EL	**1,0**	st								
El-installationer										
20.003 Underentreprenader VS	**1,0**	st								
VS-installationer										
Trpt										

Vättlands Byggservice AB
0526-600 93, 0708-22 15 16

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Tegen		p.k	2019-02-08	1	19 (19)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**21.017 Övrigt**	**1,0**	st								
2	Etblering										
3	Fästmaterial										
4	Ställning										
5	Lyft										
6	Bod										
7	Container										
8	Slutstädning										
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										